Colombi Schmutz Dorthe AG

Ingenieure
Geologen
Umweltspezialisten

SONDIERBOHRUNG RB 1

Auftrag Nr.: BE2884	Objekt: Pressvortrieb, Spiez	Beilage : 2

Kote m.ü.M.:628.06	Koordinaten: 618'505/170'605	Aufnahme: KM
Format: A 3	Gez.: KM	Massstab: 1: 50
Bohrfirma:Dicht AG	Gebohrt am: Dez. 1992	Kontr.:

Tiefe	Profil	Laborprobe	USCS -Klassifikation	Lithologie	Geologie	Piezometerrohr		Bemerkungen
				schwach sandiger Kies mit Schlacke- und Ziegelsteinresten	Glaziale Ablagerungen			
0.50								
		11	GM	sauberer, bis schwach siltiger Kies, schlecht sortiert (vorwiegend Grobkies); Korn gerundet; mit sehr vielen Steinen				
5.00		12	GC	graubrauner, schwach siltiger bis siltiger Kiessand; Korn gut sortiert und schlecht gerundet				
6.10				brauner, schwach toniger, feinsandiger Silt, mit viel Feinkies; Vollkerne, weich				
6.60		13	GC-CL	brauner, siltiger bis stark siltiger Kiessand, Korn gut sortiert, meist gerundet, z.T. kantig; lagenweise schwach bindig				Kein Grundwasser !
8.00								

csd
Colombi Schmutz Dorthe AG
Ingenieure
Geologen
Umweltspezialisten

SONDIERBOHRUNG RB 10

Auftrag Nr.: BE2884	Objekt: Pressvortrieb Spiez	Beilage: 3

Kote m.ü.M.: 636.12	Koordinaten: 618'440 / 170'535	Aufnahme: UG und Hr. Dietrich
Format: 30 / 55	Gez.: LP	Massstab: 1 : 50
Bohrfirma: Dicht AG	Gebohrt am: 18. - 22.12.92	Kontr.:

Tiefe	Profil	Laborprobe	USCS -Klassifikation	Lithologie	Geologie	Piezometerrohr		Bemerkungen
0.20				unter Bohrplattform: fehlt folglich				
0.30				Boden, Humus				
0.65				toniger Silt mit reichlich Sand, wenig Fein bis Mittelkies wenig Steine				
1.20				stark toniger Silt mit wenig Feinsand				
1.50				durchbohrter Granitblock				
1.70				schwach toniger Silt, sandig, braun				
2.00				durchbohrte Steine, kiesig				
2.10				schwach toniger Silt mit reichlich Feinsand				
				Wechsel von - durchbohrten Steinen - stark sandig, leich tonig-siltige Grobkiese				
4.00				durchbohrte Steine; Matrix stark siltig-tonige ungestufte Kiese				
4.40				Wechsel von - durchbohrten Steinen - stark sandig, leich tonig-siltige Grobkiese				
5.80								
6.20				Findling ø 22 cm				
				sandig - siltig mit Steinen ø 10 cm	Glaziale Ablagerungen			
8.00								
				tonig, keine Steine				
9.40								
				sandig - kiesig				
10.00								
				sandig, kleine Steine				
11.40								
				kiesig				
12.00								
				kiesig, kleine Steine				
13.00								
				kiesig, hart, viele Steine ø bis 15 cm				Kein Grundwasser !
17.00								